


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : จุดที่ ๑ ติดตั้งโซล่าเซลล์กับเสาไฟการไฟฟ้า จำนวน ๗ จุด จุดเริ่มต้น ที่หน้าบ้านนายประสาน บุญกอง จุดสิ้นสุด สามแยกทางไปดงสัมพันธ์ จุดที่ ๒ ติดตั้งพร้อมเสาไฟโซล่าเซลล์ จำนวน ๓ จุด จุดเริ่มต้น ที่หน้าบ้านนางสวน วงษา จุดสิ้นสุด ที่หน้าบ้านนางเสาว วงคำจันทร์ จุดที่ ๓ ติดตั้งพร้อมเสาไฟโซล่าเซลล์ จำนวน ๕ จุด จุดเริ่มต้น ที่หน้าบ้านนายคำพันธ์ บัวป่า จุดสิ้นสุด ที่หน้าบ้านนายสัมพันธ์ หารยยุทธ ป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้ายป้ายบอกโครงการจำนวน ๑ ป้ายก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เป็นเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
 - ๖.๑ ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
 - ๖.๒ พร. ๔
 - ๖.๓ พร. ๕
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :

๑. นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๒. นายธานินทร์ เหลืองศิริ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓. นายศุภฤกษ์ แกลงศรี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธานินทร์ เหลืองศิริ)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศุภฤกษ์ แกลงศรี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติ
(ลงชื่อ) 
(นายไกรลาศ ทองทวี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา
โครงการ
สถานที่ดำเนินการ
รายละเอียดโครงการ

งานต้นทุนจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 8
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 8
บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
จุดที่ 1 ติดตั้งโซล่าเซลล์กับเสาไฟการไฟฟ้า จำนวน 7 จุด จุดเริ่มต้น ที่หน้าบ้านนายประสาน บุญกอง
จุดสิ้นสุด สามแยกทางไปดงสัมพันธ์
จุดที่ 2 ติดตั้งโซล่าเซลล์กับเสาไฟการไฟฟ้า จำนวน 3 จุด จุดเริ่มต้น ที่หน้าบ้านนางสวน วงษา
จุดสิ้นสุด ที่หน้าบ้านนางเสาว วงคำจันทร์
จุดที่ 3 ติดตั้งพร้อมเสาไฟโซล่าเซลล์ จำนวน 5 จุด จุดเริ่มต้น ที่หน้าบ้านนายคำพันธ์ บัวป่า
จุดสิ้นสุด ที่หน้าบ้านนายสัมพันธ์ หารยุทธ

ประมาณการเมื่อ

ก.พ.-67

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ตลอดไฟโซล่าเซลล์พร้อมเสาและฐานคอนกรีต พร้อมติดตั้ง							
	งานขุดดิน วางฐานเสา พร้อมถมกลับ	1	จุด	-	-	112.00	112.00	112.00
	โคมโซล่าเซลล์LED ขนาด 200 w พร้อมขาเหล็ก ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี	1	ชุด	4350.00	4350.00	323.00	323.00	4673.00
	คานาเหล็ก ขนาด 48 มม. ยาว 1.50 ม. รวมโค้ง							
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี คานาเหล็ก คก. 4 นิ้ว	2	เมตร	275.00	550.00	80.00	160.00	710.00
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี คานาเหล็ก คก. 3 นิ้ว	4	เมตร	166.00	664.00	70.00	280.00	944.00
	แผ่นเพลท 0.30 x 0.30 หน้า 9 มม.	1	แผ่น	160.00	160.00	48.00	48.00	208.00
	เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 5 มม. เชื่อมติดตีนเสา	4	แผ่น	32.00	128.00	9.60	38.40	166.40
	ข้อต่อตรงเกลียวนอกเกลียวใน 4" ลด 3" สีทอง	1	ชิ้น	85.00	85.00	43.00	43.00	128.00
	เหล็กเกลียวตัวแอล 5/8"x 30 ซม.	4	ชุด	150.00	600.00	20.00	80.00	680.00
	สีทากันสนิม (บรอนซ์)	0.5	กระป๋อง	350.00	175.00	141.00	70.50	245.50
	สีน้ำมันเคลือบเงา (สีเขียวเข้ม)	0.5	กระป๋อง	350.00	175.00	141.00	70.50	245.50
	งานเทคอนกรีตต่อมือ	0.227	ลบ.ม.	-	-	466.00	105.78	105.78
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ... 320 กก./ลบ.ม.	1.453	ถุง	139.00	201.97	-	-	201.97
	-ทรายหยาบ ... 0.40 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.091	ลบ.ม.	451.96	41.13	-	-	41.13
	-หินผสม ... 0.80 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.182	ลบ.ม.	638.96	116.29	-	-	116.29
	เหล็กเสริม							
	- เหล็ก RB 9 mm.	0.002	ตัน	27,764.01	55.53	4400.00	8.80	64.33
	- เหล็ก DB 12 mm.	0.007	ตัน	27,535.01	192.75	3600.00	25.20	217.95
	งานไม้แบบและค้ำยัน							
	- ค่าแรงงานประกอบแบบหล่อคอนกรีต	1.15	ตร.ม.	149.90	172.39	139.00	159.85	332.24
	ดอกบัวสำเร็จ ขนาด 3"	1.00	อัน	220.00	220.00	66.00	66.00	286.00
	ลวดเชื่อม	0.25	กิโลกรัม	180.00	45.00	-	-	45.00
								รวมค่างานต้นทุน(ต่อชุด) งานติดตั้งตลอดไฟโซล่าเซลล์พร้อมเสาโซล่าเซลล์
								9,523.09
								รวมค่างานต้นทุนงานติดตั้งตลอดไฟโซล่าเซลล์พร้อมเสาโซล่าเซลล์ในโครงการ (5ชุด)
								47,615.45
2	ติดตั้งตลอดไฟโซล่าเซลล์กับเสาไฟการไฟฟ้า							
	โคมโซล่าเซลล์LED ขนาด 200 w พร้อมขาเหล็ก ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี	1	ชุด	4350.00	4350.00	323.00	323.00	4673.00
	คานาเหล็ก ขนาด 48 มม. ยาว 1.50 ม. รวมโค้ง อุปกรณ์ยึดติดกับเสาไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง							
								รวมค่างานต้นทุน(ต่อชุด) งานติดตั้งตลอดไฟโซล่าเซลล์กับเสาไฟการไฟฟ้า
								4,673.00
								รวมค่างานต้นทุนงานติดตั้งตลอดไฟโซล่าเซลล์กับเสาไฟโครงการไฟฟ้า (10ชุด)
								46,730.00
								รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด
								94,345.45

หมายเหตุ ราคานี้รวมค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว น้ำมันดีเซล 30.50 บาท/ลิตร

ผู้ประมาณการ
(.....)
นายศุภฤกษ์ แดงศรี
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ