




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๑๘๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : จุดที่ ๑ รางระบายน้ำแบบสำเร็จ ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร ฝาดปิดรางระบายน้ำ ขนาด ๐.๒๕x๐.๔๖x๐.๑๐ เมตร จำนวน ๖๔ ฝาด จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณบ้านนางฉวีวรรณ บุญแสนแผน จุดสิ้นสุดโครงการ เชื่อมรางระบายน้ำเดิม จุดที่ ๒ รางระบายน้ำแบบสำเร็จ ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๓ เมตร ฝาดปิดรางระบายน้ำ ขนาด ๐.๒๕x๐.๔๖x๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒๑๒ ฝาด จุดเริ่มต้นโครงการ เชื่อมรางระบายน้ำเดิม จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณที่สาธารณะสระน้ำบ้านโคกกลาง ป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย ป้ายบอกโครงการจำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๗ มกราคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน จำนวน ๑๘๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
- ๖.๑ ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
- ๖.๒ ปร. ๔
- ๖.๓ ปร. ๕
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
- | | |
|---|---------------|
| ๑. พันจ่าเอกเอกวัฒน์ ชิมกระโทก ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายธานินทร์ เหลืองศิริ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นายศุภฤกษ์ แถลงศรี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธานินทร์ เหลืองศิริ)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)พ.จ.อ.  ประธานกรรมการ
(เอกวัฒน์ ชิมกระโทก)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศุภฤกษ์ แถลงศรี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายไกรลาศ ทองทวี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง	
ประเภท	งานอาคาร (ก่อสร้างวางระบายน้ำคสล.)	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง	
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี	
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง	
ตามแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	2 แผ่น
ประมาณการเมื่อ	ม.ค.-68	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	144,544.46	1.3091	189,223.15	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย และ ป้ายโครงการ 1 ป้าย				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	ผู้รับจ้างจัดทำ				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			189,223.15	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			189,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			
เนื้อที่ยาวรวม (ความยาวราง+บ่อพัก)	69.00 ม.	เฉลี่ยราคาประมาณ	2,739.13 บาท/ม.		

ผู้ประมาณการ

(นายศุภฤกษ์ แดงลงศรี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายคงฤช ณ ลำพูน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

อนุมัติ

(นายไกรลาศ ทองทวี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ พ.จ.อ.

ประธานกรรมการฯ
(เอกวัฒน์ ชิมกระโทก) หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

กรรมการ
(นายธานินทร์ เหลืองศิริ) นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ
(นายศุภฤกษ์ แดงลงศรี) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนโครงการก่อสร้างวางระบบน้ำ คสล. บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5
โครงการ	การก่อสร้างวางระบบน้ำ คสล. บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
รายละเอียดโครงการ	จุดที่ 1
	วางระบบน้ำแบบสำเร็จ ขนาด 0.58x0.60 เมตร ยาว 16 เมตร
	ฝาปิดวางระบบน้ำ ขนาด 0.25x0.46x0.10 เมตร จำนวน 64 ฝา
	จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณบ้านนางฉวีวรรณ บุญแสนแผน
	จุดสิ้นสุดโครงการ เชื่อมวางระบบน้ำเดิม
	จุดที่ 2
	วางระบบน้ำแบบสำเร็จ ขนาด 0.58x0.60 เมตร ยาว 53 เมตร
	ฝาปิดวางระบบน้ำ ขนาด 0.25x0.46x0.10 เมตร จำนวน 212 ฝา
	จุดเริ่มต้นโครงการ เชื่อมวางระบบน้ำเดิม
	จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณที่สาธารณะสระน้ำบ้านโคกกลาง
	ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย
	ป้ายบอกโครงการ จำนวน 1 ป้าย
	ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด
ตามแบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด
ประมาณการเมื่อ	ม.ค.-68

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
จุดที่ 1								
1	งานดินขุด + ขนไป ระยะทาง 1 กม.	6.72	ลบ.ม	11.55	77.62	112	752.64	830.26
2	ทรายหยาบปรับระดับ หนา 0.05 ม	0.48	ลบ.ม	456.77	219.25	112	53.76	273.01
3	คอนกรีตหยาบรองพื้นราง หนา 0.05 ม.	0.48	ลบ.ม	-	-	466	223.68	223.68
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ..260 กก./ลบ.ม.	2.50	ถุง	135.12	337.80	-	-	337.80
	-ทรายหยาบ ... 0.40 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.19	ลบ.ม	456.77	86.79	-	-	86.79
	-หินผสม ... 0.80 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.38	ลบ.ม	649.97	246.99	-	-	246.99
4	วางระบบน้ำตัว U ขนาด0.58X0.60 เมตร	16	เมตร	894.00	14,304.00	130.00	2,080.00	16,384.00
5	ฝาปิดวางระบบน้ำขนาด0.25x0.46x0.10 เมตร	64	ฝา	201.20	12,876.80	28.00	1,792.00	14,668.80
6	บ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร	-	บ่อ	-	-	-	-	-
	พร้อมติดตั้งเหล็กแผ่นรับฝาบ่อคอนกรีต							
7	ฝาปิดบ่อพัก คสล. ขนาด 0.35 x 0.70 เมตร หนา 0.15 ม.	-	ฝา	-	-	-	-	-
8	งานรื้อตัดถนน	-	ตร.ม.	-	-	70.00	-	-
9	งานขนเศษคอนกรีตไปทิ้งระยะทาง 1 กม.	-	ลบ.ม.	11.55	-	112.00	-	-
10	งานสาธารณูปโภค	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
จุดที่ 2								
1	งานดินขุด + ขนไป ระยะทาง 1 กม.	22.26	ลบ.ม	11.55	257.10	112	2,493.12	2,750.22
2	ทรายหยาบปรับระดับ หนา 0.05 ม	1.59	ลบ.ม	456.77	726.26	112	178.08	904.34

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
3	คอนกรีตหยาบรองพื้นราง หน้า 0.05 ม.	1.59	ลบ.ม	-	-	466	740.94	740.94
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ..260 กก./ลบ.ม.	8.27	ถุง	135.12	1,117.44	-	-	1,117.44
	-ทรายหยาบ ... 0.40 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.64	ลบ.ม	456.77	292.33	-	-	292.33
	-หินผสม ... 0.80 ลบ.ม./ลบ.ม.	1.27	ลบ.ม	649.97	825.46	-	-	825.46
4	รางระบายน้ำตัว U ขนาด0.58X0.60 เมตร	53	เมตร	894.00	47,382.00	130.00	6,890.00	54,272.00
5	ฝาปิดรางระบายน้ำขนาด0.25x0.46x0.10 เมตร	212	ฝา	201.20	42,654.40	28.00	5,936.00	48,590.40
6	บ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร พร้อมติดตั้งเหล็กแผ่นรับฝาบ่อคอนกรีต	-	บ่อ	-	-	-	-	-
7	ฝาปิดบ่อพัก คสล. ขนาด 0.35 x 0.70 เมตร หน้า 0.15 ม.	-	ฝา	-	-	-	-	-
8	งานรื้อตัดถนน	-	ตร.ม.	-	-	70.00	-	-
9	งานขนส่งคอนกรีตไปทิ้งระยะทาง 1 กม.	-	ลบ.ม.	11.55	-	112.00	-	-
10	งานสาธารณูปโภค	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
รวมราคาค่าต้นทุน								144,544.46

รายการประมาณการ ราคางานต้นทุน วัสดุและค่าแรง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ราคาน้ำมัน โซล่า อ.เมือง อุตรธานี 33.50 บาท/ลิตร

ผู้ประมาณการ

(นายสุภฤกษ์ แถลงศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ